



ODTÜ

T.C.
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Ağaçlandırma ve Çevre Düzenleme Müdürlüğü

Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No:1 PK:06800 Çankaya/Ankara

TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı

Kampüs İçi Peyzaj Sahalarındaki Yabancı Otların Biçilmesi, Biçilen Otların Toplanması ve Döküm Sahasına Taşınması

İşin Niteliği

Hizmet Alımı

1. İŞİN KONUSU VE KAPSAMI:

Bu şartname ile “ODTÜ Ankara Yerleşkesi Peyzaj sahalarında değişik bölgelerinde yer alan yabancı otların biçilmesi, toplanması ve döküm sahasına taşınması çalışması” tanımlanmaktadır.

2. STANDARTLAR:

2.1. Çalışmada toplam 600.000 m2 alandaki yabancı otların biçilmesi, toplanması ve taşınması işi yapılacaktır.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 3.1. Çalışma, Üniversitemiz Ağaçlandırma ve Çevre Düzenleme Müdürlüğü kontrolünde yapılacaktır.
- 3.2. Yabancı ot biçme çalışması tırpan veya Misinalı sırt tırpanı ile yapılacaktır.
- 3.3. Ot biçme, toplama ve taşıma ekipleri ayrı ayrı olacaktır.
- 3.4. Çalışma sahalarında biçilmiş dağınık veya toplu halde ot kalmayacak, gün içerisinde biçilen otların toplama ve taşıma işleri gün sonunda tamamlanacaktır.
- 3.5. Biçilen yabancı otlar Müdürlüğümüz tarafınca belirlenecek olan döküm sahasına Yüklenici firma tarafından taşınacaktır.
- 3.6. Taşıma çalışmasında yüklenici 1 adet damperli traktör veya traktörle aynı taşıma kapasitesine sahip damperli kamyoneti iş bitimine kadar sürekli sahada bulunduracaktır.
- 3.7. Otların taşınması çalışmasında kampüs içi trafik kurallarına uyulması zorunludur. Aksi halde doğacak cezalardan yüklenici sorumlu olacaktır.
- 3.8. Misinalı sırt tırpanı ile yapılan ot biçme çalışmasında mevcut bitkilerin gövdelerine zarar verilmeden bitki gövdesine 5 cm mesafeye kadar biçim yapılacak, 5 cm’den sonraki kısımda kalan otlar el ile alınacaktır.
- 3.9. Gövdesine zarar verilmiş bitki tespit edilirse zarardan yüklenici sorumlu olacak olup oluşturulacak Muayene ve kabul komisyonu/Kontrol teşkilatı tarafından belirlenecek zarar miktarı yüklenici tarafından karşılanacaktır. Tespit edilen zarar miktarı Orman Genel Müdürlüğü güncel Fidan satış birim fiyatına göre hesaplanarak hazırlanacak Hak ediş ödemesinden düşülecektir.
- 3.10. Biçilen otların stok alanına taşınması sırasında otların yola dökülmemesi için gerekli önlemler yüklenici tarafından alınacaktır.
- 3.11. Bina ve otopark çevrelerinde yapılacak olan ot biçme çalışmalarında araç ve bina camlarının zarar görmemesi için gerekli önlemler yüklenici tarafından alınacaktır. Aksi halde doğacak zarardan yüklenici sorumlu olacaktır.
- 3.12. Yüklenici ister ise biçilen otları Müdürlüğümüz bilgisi dâhilinde verilecek olan “Çıkış Pusulası” ile kampüs dışına ücretsiz olarak götürebilecektir.
- 3.13. Çalışmada biçilen otların yerden yüksekliği maksimum 5 cm olacaktır. 5 cm üzeri yükseklikte biçilen yer tespit edilir ise biçim işlemi yenilenecektir.



Ruk

4. İŞİN SÜRESİ:

4.1. İş, sözleşmenin imzalanmasını takiben 5 iş günü içerisinde iş yeri teslimi yapılarak başlatılacak ve 45 takvim günü içerisinde bitirilerek teslim edilecektir.

5. DİĞER HUSUSLAR:

- 5.1. Herhangi bir orman yangını vukuunda; Orman Kanununun 69. maddesinde yer aldığı üzere, yüklenici çalışmada kullanılan su tankerlerini derhal yangın alanına giderek yangın söndürme araçlarına su desteği için hazır bulunacaktır. Gerekirse yangının söndürülmesine ve sahadaki soğutma çalışmalarına Yüklenici personeli de katılmak zorundadır. Aksi halde Orman Kanununun 105. maddesi gereğince işlem yapılacaktır.
- 5.2. Çalışma esnasında sahada İş /İşçi Sağlığı ve Güvenliğine yönelik tüm tedbirler Yüklenici tarafından alınacak, kullanılması zorunlu olan işçi koruyucu güvenlik donanımları Yüklenici tarafından temin edilecek ve kullanılacaktır.
- 5.3. Çalışmada kullanılacak makine için gerekli olan yakıt çalışma alanında kesinlikle depolanmayacaktır. Çalışmada sadece o gün kullanılacak kadar yakıt çalışma alanına getirilecektir.
- 5.4. Çalışma sırasında yüklenici tarafından çalışma alanının çevresi ikaz şeridi ile çevrilerek güvenlik alanı oluşturulacaktır.
- 5.5. Yüklenici, teslim aldığı çalışma sahasında veya civarındaki alanlarında yangın çıkmaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür
- 5.6. İş, şartname maddelerine uygun olarak tamamlandığında oluşturulacak Muayene ve kabul komisyonu/Kontrol teşkilatı tarafından kontrolleri yapılarak işin kabulü yapılacaktır. Ödemeler, fatura karşılığında düzenlenen hak edişe göre tek parça halinde yapılacaktır.

	Hazırlayan	Onaylayan
Adı Soyadı	Fatih KALATA	Fatih KALATA
Unvanı	Orman Mühendisi	Ağaçlandırma ve Çevre Düzenleme Müdür V.
İmzası		
Tarih	07.06.2022	07.06.2022